

# Wie alles begann..









## Wer sind wir? - Zahlen und Fakten.



## Standorte



## Produkte und Dienstleistungen















Betrieb



Konzept Realisierung

Rückbau

# Eidg. Schwing- und Älplerfest, Burgdorf 2013

## **Projekt**

- Zuschauerarena mit 52 013 Sitzplätzen
- 47'000 m<sup>2</sup> Fläche
- 2'900to Material

## Zeitplan

- Planungszeit: 3 Jahre
- Bauzeit: 2 Monate
- Nutzungsdauer: 1 Wochenende

- Frühzeitige Abstimmung mit der Bewilligungsbehörde (OK)
- Abstimmung der anwendbaren Normen
- Wiederverwendbarkeit: 99%





## Eidg. Schwing- und Älplerfest, Estavayer 2016

### **Projekt**

• Zuschauerarena mit 52 016 Sitzplätzen

#### **Besonderheit**

- Mit Freiburg und Waadt 2 Kantone involviert
- «schlechter» Baugrund

- Zuständigkeitsfestlegung
- Abstimmung mit der Bewilligungsbehörde (OK)
- Einbeziehen eines externen Beraters für den Bewilligungsprozess
- Einbeziehen einer spezialisierten erfahrenen Unternehmung
- Optimiertes Fundationskonzept für temporäre Arena (Einsparung 1 Mio.)
- Wiederverwendbarkeit: 99%





## «airberlin world», Düsseldorf, 2011

## **Projekt**

- Temporäres Stadion
- 20'000 Zuschauerplätze
- 2'000 t Material

## Zeitplan

• Planungszeit: 3-4 Monate


• Bauzeit: 2 Monate

• Nutzungsdauer: 6 Wochen

- Systemlösung auf Mietbasis mit Adaptionen für spezifischen Verwendungszweck
- Stehtribünen für höchste Ansprüche (Belastungen) im Fussball
- Wiederverwendbarkeit: 95%







## Temporäre Theaterhalle, Bern 2016

### **Projekt**

· Fläche: 1000 Quadratmeter

• Grösse: 53 x 22 Meter, 11 Meter hoch

• Tribüne mit 480 Sitzplätzen

• Catering, Backstage & Technikbereich

### Zeitplan

Planungszeit: 6 MonateBauzeit: 4 WochenNutzungsdauer: 7 Monate

### Vorgaben Kunde/ Politik


· Nachhaltigkeits- und Kostenstrategie

· Temporäres Erscheinungsbild

- Frühzeitige Einbeziehen der Politik & Behörden
- Spielraum in Bern ausgenützt für Veranstaltungsstätte < 600 Zuschauer</li>
- Wiederverwendbarkeit: 80%







## Schnee- & Eissportveranstaltungen

### **Projekt**

Freestyle.ch in Zürich Veranstaltung über 20 Jahre

#### **Baukonstruktion**

Snowboardrampe aus Systemmaterial 100% Wiederverwendbar

#### **Schneetechnik**

Schneeproduktion vor Ort mit mobiler Kühltechnik im September

## **Projekt**

Red Bull Crahed Ice in Lausanne 2013

#### **Baukonstruktion**

Unterkonstruktion aus modularem Systemmaterial und Holzaufbaukonstruktion Wiederverwendbarkeit: 75%-90%


#### **Eistechnik**

Eisproduktion vor Ort mit mobiler Kühltechnik im Februar





## Einflussfaktoren auf temporäre Bauprojekte



## BC Lions Stadion, Vancouver 2010-2011

### **Projekt**

- Temporäres Stadion für Football und Soccer für 27'000 Zuschauer
- · Auf einfachem Trainingsgelände

### Zeitplan

Planungszeit: 6 MonateBauzeit: 4 MonateNutzungsdauer: 1.5 Jahre

## **Vorgabe Kunde/ Politik**

- Temporäres Ersatzstadion
- Nachhaltigkeit/ Wiederverwendbarkeit
- Externer Berater als Schnittstelle zur Behörde

- Systemlösung auf Mietbasis mit Adaption für spezifische lokale Gegebenheiten
- Flachfundierung, Erdbeben
- Wiederverwendbarkeit: 95%





## Aquatics Trainings Facility, Olympiade London, 2012

### **Projekt**


- 7'700 m² temporäre Einhausung
- Fünf angrenzenden olympische Trainingsbecken (trocken & klimatisiert)


### Zeitplan

Planungszeit: 8 MonateBauzeit: 8 Monate

• Nutzungsdauer: 6 Monate

- Standardzeltlösungen als Ausgangsbasis
- speziell entwickelte Y-Zeltstützen um Platz zu sparen und Betrieb zu verbessern
- Deckenkissenlösung als Teil des Raumklimas
- Planen-Reiss-Initiator (Pfeilspitzen) um Sollbruchstellen bei einem allfälligen Überdruck vorzusehen (Explosion)
- Wiederverwendbarkeit: 80%







## Basketball-Trainingsanlage, Olympiade London, 2012

### **Projekt**

- Planung und Bau, Rückbau der kompletten temporären Infrastruktur auf einer "grünen" Fläche von 15'000 m²
- Flachdach-Zeltstruktur 65x60 m mit
   9 m Seitenhöhe für 2 FIBA taugliche
   Basketballfelder
- Annex-Zeltbau mit Rezeption, Umkleidekabinen, Verpflegungs-Lounge, Medizin & Doping-Kontroll-Raum, Lagerflächen, Medienräumlichkeiten, Büros inklusive sämtlicher Haustechnik

## Zeitplan


• Planungszeit: 4.5 Monate

• Bauzeit: 3.5 Monate

Nutzungsdauer: 3 Monate

- Lange Vorlaufzeit zur Abstimmung mit Kunde und Behörden
- Wiederverwendbarkeit: 85%





## Einflussfaktoren Bauprojekt

	> Nachhaltigkeitsstrategie	Dolitik / Robördon
Temporäre	> Bewilligungsanforderungen	Politik / Behörden
oder permanente Bautechnologie	> Nutzungsdauer	Veranstalter
	> Funktionale Anforderungen	veranstatter

## Fazit: Temporärbau für Grossveranstaltungen

Hohe Flexibilität bei geringeren Kosten mit grösserer Nachhaltigkeit entsteht bei maximaler Nutzung neuer und bestehender Technologien temporärer und mobiler Anlagen.

